



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta No. 62 Kebumen, Jawa Tengah 54311

RAB

(Rencana Anggaran Biaya)



KEGIATAN :

**PENGELOLAAN DESTINASI WISATA
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA**



SUB KEGIATAN :

**PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI
SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN
DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA**



PEKERJAAN :

**BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN
ARSITEKTUR/JASA DESAIN ARSITEKTURAL
PENYUSUNAN DED PEMBUATAN
TAMAN OBYEK WISATA**



LOKASI :

PANTAI PANDAN KUNING PETANAHAAN - KEBUMEN

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN : PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA
 SUB KEGIATAN : PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA
 DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA
 PEKERJAAN : BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTUR-JASA DESAIN ARSITEKTURAL
 PENYUSUNAN DED PEMBUATAN TAMAN OBYEK WISATA
 LOKASI : OBYEK WISATA PANDAN KUNING, PETANAHAN
 TAHUN ANGGARAN : 2026

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3
	TAMAN GERBANG OBYEK WISATA PANDAN KUNING	
I	PEKERJAAN SMKK	725,000.00
II	PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK	300,000.00
III	PEKERJAAN TANAH	4,732,933.21
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR	
	A. PEKERJAAN PASANGAN DINDING	5,929,520.10
	B. PEKERJAAN PLESTER & ACIAN	6,379,791.60
	C. PEKERJAAN PENGECATAN	3,957,163.48
V	PEKERJAAN LANDSCAPE	
	A. PEKERJAAN HARDSCAPE (Elemen Taman Keras)	3,346,240.20
	B. PEKERJAAN SOFTSCAPE (Elemen Vegetasi)	10,610,926.87
	JUMLAH TOTAL	35,981,575.46
	PEMBULATAN	35,981,570.00
TERBILANG		: Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Menyetujui :
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

ISTİYADI, S.KM., M.M

NIP. 19890730 199203 1 006

Kebumen,2026
 KONSULTAN PERENCANA
CV. WELL

Ir. Ar. Imam Muthoha, S.T., M.M., IAI., IPM., ASEAN.Eng
 DIREKTUR

Mengetahui /Menyetujui:
 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KEBUMEN
 Selaku PPK

Drs. FRANS HAIDAR, MPA

Pembina Utama Muda- Ivc
 NIP.19681229 199009 1 001

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

KESKATAN	: PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA
DIB KESKATAN	: PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN	: BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTUR-JASA DESAIN ARSITEKTURAL PENYUSUNAN DED PEMBUATAN TAMAN OBYEK WISATA
LOKASI	: OBYEK WISATA PANDAN KUNING, PETANAHAN
TAHUN ANGGARAN	: 2026

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
7	2	3	4	5	6	7
TAMAN GERBANG OBYEK WISATA PANDAN KUNING						
I. PEKERJAAN SMKK						
1	Specialisasi, Promosi dan Pelatihan					-
2	Spanduk (banner)	Ls	1.00	Lb	50,000.00	50,000.00
3	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Ls	1.00	Bh	50,000.00	50,000.00
4	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri					-
5	APD, antara lain :					-
6	- Helm pelindung (safety helmet)	Ls	5.00	Bh	65,000.00	325,000.00
7	- Sarung tangan (safety gloves)	Lc	5.00	Psg	5,000.00	25,000.00
8	- Rompi keselamatan (safety vest)	Ls	5.00	Psg	25,000.00	125,000.00
9	Facilities Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan:					-
10	1. Peralatan P3K (Kotak P3K, Alat pengukur suhu)	Ls	1.00	Set	150,000.00	150,000.00
JUMLAH PEKERJAAN SMKK						725,000.00
II. PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK						
PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pembersihan Perataan Lapangan & Pemasangan Bouwplank	Ditaksir	1.00	Unit	300,000.00	300,000.00
JUMLAH PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK						300,000.00
III. PEKERJAAN TANAH						
1	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 secara manual	1.2.1.1.1	1.13	m3	97,347.00	110,391.50
2	1 m3 urukan kembali galian tanah (>0 s.d 200 m3) tanpa pemadatan secara manual	1.3.1.1	0.37	m3	64,824.00	24,258.44
3	1 m3 urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir tanpa pemadatan secara manual	1.3.1.4	17.36	m3	264,846.00	4,598,283.28
JUMLAH PEKERJAAN TANAH						4,732,933.21
IV. PEKERJAAN ARSITEKTUR						
A. PEKERJAAN PASANGAN DINDING						
1	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1SP : 6PP <i>Keterangan : Pondasi Batu Bata</i>	3.6.1.10	5.67	m2	148,740.00	843,355.80
2	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1SP : 6PP	3.6.1.10	34.20	m2	148,740.00	5,086,164.30
JUMLAH PEKERJAAN PASANGAN DINDING						5,929,520.10
B. PEKERJAAN PLESTER & ACIAN						
1	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	3.7.6	63.16	m2	56,055.00	3,540,433.80
2	Pemasangan 1 m2 acian	3.7.8	63.16	m2	44,955.00	2,839,357.80
JUMLAH PEKERJAAN PLESTER & ACIAN						6,379,791.60
C. PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pengecatan 1 m2 tembok baru Ekterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup), eksterior	3.8.10.2	63.16	m2	62,653.00	3,957,163.48
JUMLAH PEKERJAAN PENGECATAN						3,957,163.48
V. PEKERJAAN LANDSCAPE						
A. PEKERJAAN HARDSCAPE (Elemen Taman Keras)						
1	1 m3 Urukan tanah subur tanpa pemadatan secara manual	1.3.1.7	11.08	m3	240,315.00	2,662,690.20
2	Pengurugan 1 m2 dengan Batu Koral Putih	Dihitung	19.53	m2	35,000.00	683,550.00
JUMLAH PEKERJAAN HARDSCAPE (Elemen Taman Keras)						3,346,240.20
B. PEKERJAAN SOFTSCAPE (Elemen Vegetasi)						
1	Pemindahan atau Penanaman kembali tanaman Pandan Kuning	Dihitung	10.00	Unit	45,000.00	450,000.00
2	Penanaman 1 m2 Rumpun/Rumput Gajah Mini (AxonopusCompressus)	4.1.6.2	54.31	m2	46,953.00	2,550,017.43
3	Penanaman 1 unit Tanaman Bougainville / Bunga Kertas, Tinggi 1 meter	Dihitung	6.00	Unit	125,000.00	750,000.00
4	Penanaman 1 unit Tanaman Kamboja Kuning, tinggi 1 meter	Dihitung	4.00	Unit	420,000.00	1,680,000.00
5	Penanaman 1 unit Tanaman Palembang Merah, tinggi 1 meter	Dihitung	8.00	Unit	180,000.00	1,440,000.00
6	Penanaman 1 m2 Semak Melati Putih (Jasminum Sambac), 25Buah/m2, Polybag 5 L	4.1.4.1.9	34.82	m2	107,448.00	3,740,909.44
JUMLAH PEKERJAAN SOFTSCAPE (Elemen Vegetasi)						10,610,926.87
JUMLAH TOTAL						35,981,575.46
PEMBULATAN						35,981,570.00